

Bauarbeiten im Stadtbad

Am 04.09.2023 beginnen die umfangreichen Umbauarbeiten in unserem Stadtbad.

Nach den enormen Aufwertungen des Badgeländes in den vergangenen zwei Jahren (Komplettsanierung des Umkleidegebäudes, Errichtung eines neuen Chemikalienlagers, Neubau von zwei Spielplätzen und einem Beachvolleyballfeld) ist die dringend notwendige Sanierung des großen Schwimmerbeckens ein weiterer Baustein zum Erhalt der gesamten Anlage.

Durch einen positiven Fördermittelbescheid über das LEADER- Programm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“ kann nun das aus dem Jahr 1938 stammende Schwimmerbecken umfangreich modernisiert werden.

Was wird gemacht:

Die Bodenplatte des alten Beckens wird zu ca. 75 % abgebrochen. Es wird eine komplett neue Bodenplatte eingebaut, auf der die neuen Beckenwände aus Stahlbeton errichtet werden. Die Beckenbreite verringert sich dadurch auf ca. 20 m. Die Beckenlänge ändert sich nur geringfügig auf ca. 48 m. Zwischen den alten und den neuen Wänden wird die komplette Verrohrung für die Beckendurchströmung sowie sämtliche Entwässerungs- und Drainageleitungen eingebracht. Durch den Einbau der neuen Bodenplatte ändert sich auch die Wassertiefe an der tiefsten Stelle von ehemals ca. 2,90 m auf ca. 2,15 m. Weiterhin wird ein Technik- und Pumpenraum in das Becken integriert, welcher mit einer Abmessung von ca. 10 m x 8,50 m wie eine Art Halbinsel in das Becken ragt und teilweise den Schwimmerbereich vom Nichtschwimmer abgrenzt.

Durch die Veränderungen des Beckens verringert sich das Wasservolumen von ehemals ca. 2.500 m³ auf ca. 1.560 m³.

Ausgekleidet wird das gesamte Becken mit einer Schwimmbadfolie auf einer Unterlage aus Polyestervlies. Die Markierung der Schwimmbahnen erfolgt auf dieser Folie. Umlaufend bekommt das gesamte Becken eine Überlaufrinne mit einer Kunststoff- Abdeckung.

Auf der Decke des neuen Pumpenraumes wird eine Breitwasserrutsche errichtet, mit der man in den Nichtschwimmerbereich eintauchen kann.

Wie ist der Zeitplan:

Mit Baubeginn starten die Abbrucharbeiten der Bodenplatte. Die Fertigstellung der gesamten Beton- und Stahlbetonarbeiten inkl. dem Versetzen der umlaufenden Rinne ist bis Ende November 2023 geplant. Sofern es die Witterung zulässt, beginnen im März die Arbeiten für die Beckenauskleidung und wir hoffen, dass wir pünktlich zum Saisonbeginn am 01.06.2024 das Bad feierlich eröffnen können.

Einschränkungen während der Baumaßnahme:

Die Fläche für die Baustelleneinrichtung ist eingezäunt und befindet sich auf dem Parkplatz vor dem öffentlichen Spielplatz am Stadtbad. Bei Bedarf wird der Grünstreifen zwischen Bad und der Verbindungsstraße HZO zum Bad als weitere BE- Fläche genutzt.

Zwischen Bad und ehemaliger Festhalle wird eine Fahrspur für die Andienung der Baustelle abgesperrt. Der Verkehr wird seitlich vorbeigeführt. Hier bitten wir alle Verkehrsteilnehmer um Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme.